



Predmet: Pojašnjenja i izmjene tenderske dokumentacije JN-OP-02-06/17

Poštovani, dostavljamo Vam pojašnjenja i izmjene vezane za upit broj JN-OP-02-10/17 za tendersku dokumentaciju broj JN-OP-02-06/17, "Nabavka rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, dogradnje i nadogradnje poslovnih i pomoćnih objekata u sjedištu OP Banja Luka"

Pitanje:

Da li se mogu dobiti u elektronskoj formi šeme bravarskih i stolarskih pozicija za objekte koji su predmet tendera?

Objekat Radionice, str. 87, bravarski radovi stavka 23. Ograda sa staklenom ispunomU cilju formiranja adekvatne cijene molimo za detalj POZ 1.

Objekat PORTIRNICA, 12. OSTALI RADOVI, pod 1. Nabavka i ugradnja pregradnog zida.....sanitame kabine POZ 10, molimo šemu za iste kako bi formirali cijenu.

Odgovor:

Sve šeme bravarskih i stolarskih pozicija predmetnih objekata se mogu dobiti na uvid u za to predviđenom terminu od 19. do 21.06, na lokaciji sjedište Operativnog područja Banja Luka, sa prethodnom najavom termina.

Pitanje:

Objekat Upravna zgrada, Str 47, 11.Keramidarski radovi, stavka 6. Oblaganje vanjskih stepenika..... molim odgovor da li je obračunska jedinica m2 kako stoji u opisu ili m1? Isto pitanje se odnosi i na druge objekte.

Odgovor:

Vezano za sljedeće stavke:

- 1) Objekat 01 Upravna zgrada, 11. Keramičarski radovi, Stavka 6;
- 2) Objekat 02 Radionice, 11. Keramičarski radovi, Stavka 4;
- 3) Objekat 03 Komandna zgrada, 5. Keramičarski radovi, Stavka 5;

Ispravna obračunska jedinica je m², a ne m¹ kako je greškom navedeno. Dakle, na stranama broj 47, 88 i 120, prilikom sastavljanja tenderske dokumentacije je napravljena štamparska greška. U skladu s tim, mijenja se tekst tenderske dokumentacije tako da:

- Strana broj 47, Objekat 01 Upravna zgrada, 11. Keramičarski radovi, Stavka 6, sada glasi:

6	Oblaganje vanjskih stepenika: stepenika (čela i gazišta) granitnim protivkliznim pločicama R11 debljine 1,00cm, vrste prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog ljepila preko predhodno izvedenog rabi cementnog estriha. Uz zidove izvesti sokl visine 10 cm od pločica iste vrste i kvaliteta kao podne. Sokl raditi kaskadno (prati stepenike, horizontalno i vertikalno). Nakon polaganja spojnice zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Jediničnom cijenom obuhvatiti i rubne Al lajsne na spoju obloge čela i gazišta stepenika. Obračun po m ² komplet obložene površine sa pripadajućim soklom visine 10cm i fugovanjem sa pripadajućim soklom. Obračun po m.	m ² m	5,38		
---	--	---------------------	------	--	--

- Strana broj 88, Objekat 02 Radionice, 11. Keramičarski radovi, Stavka 4, sada glasi:

4	Oblaganje unutrašnjih stepenica: stepenika (čela i gazišta) granitnim protivkliznim pločicama R11 debljine 1,00cm, vrste prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog ljepila preko predhodno izvedenog rabi cementnog estriha. Uz zidove izvesti sokl visine 10 cm od pločica iste vrste i kvaliteta kao podne. Sokl raditi kaskadno (prati stepenike, horizontalno i vertikalno). Nakon polaganja spojnice zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Jediničnom cijenom obuhvatiti i rubne Al lajsne na spoju obloge čela i gazišta stepenika. Obračun po m ² komplet obložene površine sa pripadajućim soklom visine 10cm i fugovanjem sa pripadajućim soklom. Obračun po m.	m ² m	42,90		
---	---	---------------------	-------	--	--

- Strana broj 120, Objekat 03 Komandna zgrada, 5. Keramičarski radovi, Stavka 5, sada glasi:

5	Oblaganje vanjskih stepenika: stepenika(čela i gazišta) granitnim protivkliznim pločicama R11 debljine 1,00cm, vrste prema izboru projektanta u sloju građevinskog fleksibilnog ljepila preko predhodno izvedenog rabi cementnog estriha.Uz zidove izvesti sokl visine 10 cm od pločica iste vrste i kvaliteta kao podne.Sokl raditi kaskadno (prati stepenike, horizontalno i vertikalno).Nakon polaganja spojnice zatvoriti fug masom u boji te pločice očistiti. Jediničnom cijenom obuhvatiti i rubne Al lajsne na spoju obloge čela i gazišta stepenika. Obračun po m ² komplet obložene površine sa pripadajućim soklom visine 10cm i fugovanjem sa pripadajućim soklom. Obračun po m.	m ² m	12,60		
---	--	---------------------	-------	--	--

Ponudači su dužni prilikom izrade ponude, da na navedenim mjestima u tenderskoj dokumentaciji, olovkom izvrše naznačene promjene i ovjere iste svojim pečatom i potpisom.

Predsjednik komisije



Gabriel Relja