



ELEKTROPRIJENOS BIH ЕЛЕКТРОПРЕНОС БИХ

Broj: JN-OP-1106-30/2022

Datum: 26.01.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 23.01.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1106-28/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1106-06/2022 u postupku javne nabavke „Nabavka rekonstrukcije TS 110/x kV Sarajevo 14“, dostavljen od strane privrednog subjekta INVING INVEST INŽINJERING D.O.O. Prijedor, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

1. Tenderskom dokumentacijom su zahtijevane sljedeće karakteristike prekidača u sastavu metalom oklopljenih postrojenja (poglavlje: D.2 MOP 123 kV - 11. TEHNIČKI ZAHTEVI ZA MOP - KOMPONENTE MOP-a, - 2. PREKIDAČ, - 1. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PREKIDAČA - strana 79 TD):

12. vrijeme isklopa: ≤ 30 ms

13. vrijeme uklopa: ≤ 60 ms

14. ukupno vrijeme prekidanja: ≤ 50 ms.

U drugim postupcima nabavki, kako onih koji su trenutno u toku, tako i onih koje je isti ugovorni organ provodio ranije, čiji predmet nabavke nisu gasom izolovana metalom oklopljena postrojenja (MOP) zahtijevano trajanje isklopa prekidača na istom naponskom nivou je ograničeno na 60 ms. Stoga je nejasan zahtjev UO da se u tenderima kod kojih je predmet nabavke gasom izolovano postrojenje ovaj tehnički zahtjev postavi ovako strogo. Prihvatljivost vremena isklopa od 60 ms u svim drugim postupcima nabavke ukazuje da sa stanovišta elektroenergetskog sistema, ne postoji objektivni tehnički razlog za postavljanje strožijih uslova vremena trajanja isklopa.

Sa druge strane se za sama gasom izolovana postrojenja zahtijeva da budu ispitana podnosivim strujama kratkog spoja 40 kA u trajanju od 3 s, Pojedine komponente treba da podnose:

Prekidači: 40 kA/3 s,

Rastavljači: 31,5 kA/ 1 s,

Uzemljivač: 31,5 kA/1 s,

Brzi uzemljivač: 31,5 kA/1 s,

Strujni mjerni transformator: 31,5 kA/1 s.

Prema Dugoročnom planu razvoja prenosne mreže 2021 - 2030., Elektroprenos, februar 2021 očekivana maksimalna struja kratkog spoja u postrojenju TS Sarajevo 14 je 22,44 kA Dakle, elementi samog MOP mogu da podnesu značajno veće struje nego što se očekuju na mjestu ugradnje.

Zahtijevano vrijeme trajanja ispitivanja od najmanje 1 s je značajno veće od tenderskom dokumentacijom postavljenog ograničenja za djelovanje prekidača čak i kada mu se dodaju vremena djelovanja zaštitnih uređaja. Prema tome, ni sa stanovišta MOP ne postoji objektivni tehnički razlog za postavljanje strožijih uslova vremena trajanja isklopa kao ni ukupnog vremena trajanja prekidanja.

“Elektroprenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka IB: 4402369530009

78000 Banja Luka, Marije Bursać 7a,

Tel. +387 51 246 500, Fax: +387 51 246 550

Operativna područja:

Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla

MB: 11001416

BR: 08-50.3.-01-4/06

Ministarstvo pravde BiH

Sarajevo

Korisničke banke i brojevi računa

Nova Banka a.d.

UniCredit Bank a.d. B. Luka

Raiffeisen Bank

Atos Bank a.d. Banja Luka

NLB Banka

5550070151342858

5510010003400849

1610450028020039

5672411000000702

1320102011989379

strana 1 od 2

Pitanje: Da li je za ugovorni organ prihvatljivo da ponuđeni prekidači u sastavu MOP posjeduju karakteristike:

12. vrijeme isklopa: ≤ 60 ms

13. vrijeme uklopa: ≤ 95 ms

14. ukupno vrijeme prekidanja: ≤ 70 ms.

1. Ugovorni organ u zakonski ostavljenom roku, shodno članu 56. stav (2) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 39/14 i 59/22) daje odgovor kako slijedi:

Ugovornom organu nisu prihvatljive karakteristike iz pitanja privrednog subjekta te ostaje pri zahtjevima datim u Tenderskoj dokumentaciji JN-OP-1106-06/2022.

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1106/2022

