



Broj: JN-OP-1429-14/2022

Datum: 12.07.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 10.07.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1429-12/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1429-6/2022 u postupku javne nabavke **JN-OP-1429/2022 - Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1**, dostavljen od strane privrednog subjekta Elnos BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje:

1. Na strani 129 Tenderske dokumentacije za Nabavku rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (broj nabavke: JN-OP-1429/2022) u dokumentu „Nosni izolatorski lanci za vodiče Al/Č 240/40“ u redu tabele „Minimalna prekidna sila“ piše DN lanac:160 kN, dok u predmjeru radova, na strani 121 piše DN lanac 120 kN. Molimo vas za informaciju šta je ispravno.
2. Na strani 130 Tenderske dokumentacije za Nabavku rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (broj nabavke: JN-OP-1429/2022) u dokumentu „Zatezni izolatorski lanci za vodiče Al/Č 240/40“ u redu tabele „Minimalna prekidna sila“ piše DZ lanac:160 kN, dok u predmjeru radova, na strani 121 piše DZ lanac 210 kN. Molimo vas za informaciju šta je ispravno.

Odgovor:

1. Na strani 129 Tenderske dokumentacije u dokumentu „Nosni izolatorski lanci za vodiče Al/Č 240/40“ u redu tabele „Minimalna prekidna sila“ ispravno je navedeno da je za DN lanac minimalna prekidna sila 160 kN. Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, napravljena je štamparska greška na strani 121 u tabeli Prilog 8B - Okvirni predmjer i predračun materijala, opreme i radova na rekonstrukciji DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (dionica SM 16 – TS Trebinje 1). U skladu sa navedenim, izvršiće se izmjena predmetne tenderske dokumentacije.
2. Na strani 130 Tenderske dokumentacije u dokumentu „Zatezni izolatorski lanci za vodiče Al/Č 240/40“ u redu tabele „Minimalna prekidna sila“ ispravno je navedeno da je za DZ lanac minimalna prekidna sila 160 kN.

Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, napravljena je štamparska greška na strani 121 u tabeli Prilog 8B - Okvirni predmjer i predračun materijala, opreme i radova na rekonstrukciji DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (dionica SM 16 – TS Trebinje 1). U skladu sa navedenim, izvršiće se izmjena predmetne tenderske dokumentacije.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1429/2022



Vaso Milišić