



Broj: JN-OP-1429-18 /2022

Datum: 18.07.2023. godine

PREDMET: Pojašnjenje tenderske dokumentacije

U sjedištu Ugovornog organa dana 12.07.2023. godine, pod brojem protokola: JN-OP-1429-13/2022, zaprimljen je Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije, broj: JN-OP-1429-6/2022 u postupku javne nabavke **JN-OP-1429/2022 - Nabavka rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1**, dostavljen od strane privrednog subjekta Elnos BL d.o.o. Banja Luka, u kome se traži sljedeće pojašnjenje:

Pitanje:

1. Prema okvirnom predmjeru (Prilog 8B) datom na stranama 120 – 124 Tenderske dokumentacije za Nabavku rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (broj javne nabavke: JN-OP-1429/2022) broj temelja je 56, a broj novih stubova je 68, dok je prema uzdužnom profilu broj novih stubova 57. Molim vas za pojašnjenje šta je ispravno.
2. U okvirnom predmjeru (Prilog 8B) datom na stranama 120 – 124 Tenderske dokumentacije za nabavku rekonstrukcije DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (broj nabavke JN-OP-1429/2022) nijednom stavkom nisu obuhvaćeni stubovi za demontažu. Molimo vas da dopunite predmjer podacima o stubovima koji su predviđeni za demontažu (broj stubova, težina stubova, tip i slično).

Odgovor:

1. Na uzdužnom profilu je prikazana postojeća dionica od SM 16 do SM 70. S obzirom da se SM 70 koji je tipa "J" zadržava potrebno je zamijeniti preostalih 56 stubova (od SM 16 do SM 69). S obzirom da u postojećoj trasi trenutno postoje kratki rasponi, a da nije obavezno zadržati lokacije postojećih stubnih mjesta, mišljenja smo da je primjenom tipa "J" stubova ili ekvivalentnih moguće projektovati predmetnu dionicu sa 54 nova stuba tipa "J" ili ekvivalentnih. Ovaj broj stubova nije obavezan, te je ostavljena mogućnost da u Prilog 8B dostavite i drugačije količine, ali na način da se sa tim količinama obezbijedi puna funkcionalnost dalekovoda kako je to predviđeno Projektnim zadatkom. Saglasni smo da u Prilogu 8B nisu navedeni tačni brojevi, te stoga će se tenderska dokumentacija izmijeniti u tom dijelu te ćemo dostaviti novi Prilog 8B – Okvirni predmjer i predračun materijala, opreme i radova na rekonstrukciji DV 110 kV Bileća – Trebinje 1 (dionica SM 16 – TS Trebinje 1).

2. Saglasni smo da je prilog 8B potrebno dopuniti stavkom demontaža postojećih stubova. Na uzdužnom profilu je prikazana postojeća dionica od SM 16 do SM 70, predviđeno je da se SM 70 koje je tipa "J" zadržava tako da je potrebno demontirati preostalih 56 stubova (od SM 16 do SM 69). Što se tiče podataka o navedenim stubovima njih imate na uzdužnom profilu koji je dostavljen.

S poštovanjem,

Predsjednik Komisije za
JN-OP-1429/2022



Vaso Milišić