

JEDINIČNE CIJENE ROBA, RADOVA I USLUGA I STANDARDNIH NORMATIVA

RADOVA – Izdanje broj 3.

VARIJABILNI DIO NAKNADE ZA PRIKLJUČAK			
1.	Naknada za priključak na naponskom nivou 110 kV i više u slučaju izgradnje priključka i u slučaju proširenja postojećeg postrojenja		
1.1.	Izgradnja priključnog dalekovoda Napomena: - U navedene jedinične cijene nije uračunat PDV. - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola nije uračunato u navedenim jediničnim cijenama - obračun se vrši prema stvarnom trošku. - Za priključne dalekovode sa presjecima užadi koji nisu navedeni, priključne dalekovode dužine $l \leq 5$ km kao i dionice u naseljenom području - obračun se vrši prema stvarnom trošku. - Ukoliko se nakon kolaudacije izvedenog priključka ispostavi da je razlika između obračunatog varijabilnog i stvarnog troška veća od $\pm 5\%$, plaćanje naknade će se izvršiti po stvarnom trošku.		
R.b.	Tip	Jedinična cijena (KM/km)	
		dužina priključnog DV: $l > 5$ km	
1.1.1.	Priprema i izgradnja 400 kV priključnog dalekovoda (Al/Č 2x490/65 i OPGW+ZU): - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, - Revizija investiciono-tehničke dokumentacije, - Izvođenje građevinskih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Izvođenje elektromontažnih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Potrebna ispitivanja i puštanje u rad.	jednosistemi	1.030.000,00
		dvosistemi	1.780.000,00
1.1.2.	Priprema i izgradnja 220 kV priključnog dalekovoda (Al/Če 360/57 i OPGW): - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, - Revizija investiciono-tehničke dokumentacije, - Izvođenje građevinskih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Izvođenje elektromontažnih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Potrebna ispitivanja i puštanje u rad.	jednosistemi	530.000,00
		dvosistemi	830.000,00
1.1.3.	Priprema i izgradnja 110 kV priključnog dalekovoda (Al/Če 240/40 i OPGW): - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, - Revizija investiciono-tehničke dokumentacije, - Izvođenje građevinskih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Izvođenje elektromontažnih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Potrebna ispitivanja i puštanje u rad.	jednosistemi	350.000,00
		dvosistemi	550.000,00

1.2.	Izgradnja priključnog kablovskog voda Napomena: - U navedenu jediničnu cijenu nije uračunat PDV. - Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao i pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola nije uračunato u navedenu jediničnu cijenu - obračun se vrši prema stvarnom trošku. - Ukoliko se nakon kolaudacije izvedenog priključka ispostavi da je razlika između obračunatog varijabilnog i stvarnog troška veća od $\pm 5\%$, plaćanje naknade će se izvršiti po stvarnom trošku.	
R.b.	Tip	Jedinična cijena (KM/km)
1.2.1.	Priprema i izgradnja 110 kV priključnog kablovskog voda (jedan sistem): - Izrada investiciono-tehničke dokumentacije, - Revizija investiciono-tehničke dokumentacije, - Izvođenje građevinskih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Izvođenje elektromontažnih radova sa potrebnim materijalom i opremom, - Potrebna ispitivanja i puštanje u rad.	1.700.000,00

1.3.	Proširenje postojećeg postrojenja u objektima Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Napomena: - U navedene jedinične cijene nije uračunat PDV. - Pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola kao i eventualno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nije uračunato u navedene jedinične cijene - obračun se vrši prema stvarnom trošku. - Ukoliko se nakon kolaudacije izvedenog priključka ispostavi da je razlika između obračunatog varijabilnog i stvarnog troška veća od $\pm 5\%$, plaćanje naknade će se izvršiti po stvarnom trošku.			
R.b.	Tip	Jedinica mjere	Izvedba	Jedinična cijena (KM)
1.3.1.	Priprema, projektovanje i izgradnja dalekovodnog polja 400 kV u postojećoj trafostanici sa pripadajućim dijelom sabirnica, uključujući troškove ugradnje sistema za mjerenje i zaštitu, kao i uređaja potrebnih za pogon i vođenje sistema nakon priključenja objekta Korisnika na mrežu.	kom	dva sistema sabirnica	2.115.000,00
		kom	dva glavna i jedan pomoćni sistem sabirnica	2.250.000,00
1.3.2.	Priprema, projektovanje i izgradnja dalekovodnog polja 220 kV u postojećoj trafostanici sa pripadajućim dijelom sabirnica, uključujući troškove ugradnje sistema za mjerenje i zaštitu, kao i uređaja potrebnih za pogon i vođenje sistema nakon priključenja objekta Korisnika na mrežu.	kom	jedan sistem sabirnica	1.450.000,00
		kom	dva sistema sabirnica	1.520.000,00
1.3.3.	Priprema, projektovanje i izgradnja dalekovodnog polja 110 kV u postojećoj trafostanici sa pripadajućim dijelom sabirnica, uključujući troškove ugradnje sistema za mjerenje i zaštitu, kao i uređaja potrebnih za pogon i vođenje sistema nakon priključenja objekta Korisnika na mrežu.	kom	jedan sistem sabirnica	750.000,00
		kom	dva sistema sabirnica	790.000,00
		kom	dva glavna i jedan pomoćni sistem sabirnica	830.000,00
1.3.4.	Priprema, projektovanje i izgradnja 110 kV dalekovodnog/kablovskog polja u MOP izvedbi, u postojećoj trafostanici, uključujući troškove ugradnje sistema za mjerenje i zaštitu, kao i uređaja potrebnih za pogon i vođenje sistema nakon priključenja objekta Korisnika na mrežu.	kom	jedan sistem sabirnica	900.000,00

2. Naknada za priključak na srednjem naponu (35, 20, 10 i 6 kV) u objektima Kompanije "Elektroprenos – Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka Napomena: - U navedene jedinične cijene nije uračunat PDV. - Pribavljanje potrebnih saglasnosti i dozvola kao i eventualno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nije uračunato u navedene jedinične cijene - obračun se vrši prema stvarnom trošku. - Ukoliko se nakon kolaudacije izvedenog priključka ispostavi da je razlika između obračunatog varijabilnog i stvarnog troška veća od $\pm 5\%$, plaćanje naknade će se izvršiti po stvarnom trošku.			
R.b.	Tip	Jedinica mjere	Jedinična cijena (KM)
2.1.	Projektovanje, nabavka, ugradnja, ispitivanje 35 kV odvodne ćelije sa terminalom zaštite i upravljanja, uključujući pripadajuću mjernu opremu za obračunsko mjerno mjesto i komunikacionu opremu za konekciju u SAS, u postojećem SN postrojenju.	kom	115.000,00
2.2.	Projektovanje, nabavka, ugradnja, ispitivanje priključka na 35 kV postrojenje vanjske izvedbe sa terminalom zaštite i upravljanja, uključujući pripadajući dio sabirnica u postojećem SN postrojenju, komunikacionu opremu za konekciju u SAS i pripadajuću mjernu opremu za obračunsko mjerno mjesto.	stvarni trošak	
2.3.	Projektovanje, nabavka, ugradnja, ispitivanje 20 kV odvodne ćelije sa terminalom zaštite i upravljanja, uključujući pripadajuću mjernu opremu za obračunsko mjerno mjesto i komunikacionu opremu za konekciju u SAS, u postojećem SN postrojenju.	kom	90.000,00
2.4.	Projektovanje, nabavka, ugradnja, ispitivanje 10 (20) kV odvodne ćelije sa terminalom zaštite i upravljanja, uključujući pripadajuću mjernu opremu za obračunsko mjerno mjesto i komunikacionu opremu za konekciju u SAS, u postojećem SN postrojenju.	kom	90.000,00
2.5.	Projektovanje, nabavka, ugradnja, ispitivanje 6 kV odvodne ćelije sa terminalom zaštite i upravljanja, uključujući pripadajuću mjernu opremu za obračunsko mjerno mjesto i komunikacionu opremu za konekciju u SAS, u postojećem SN postrojenju.	kom	90.000,00
2.6.	Projektovanje, nabavka i ugradnja ćelije za prilagođenje sa postojećim ćelijama u SN postrojenju.	stvarni trošak	

Napomena: Navedene jedinične cijene će se inovirati u zavisnosti od kretanja istih na tržištu.