



U skladu sa čl. 53. stav (6) i 56. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14, 59/22 i 50/24) u postupku javne nabavke, JN-OP-868/2024 - Nabavka opreme, radova i usluga za potrebe realizacije zamjene opreme u TS 400/x kV Sarajevo 20, I faza, Komisija za javnu nabavku, vrši

Izmjenu tenderske dokumentacije
broj JN-OP-868-6/2024

I

U tenderskoj dokumentaciji broj: JN-OP-868-6/2024 vrše se izmjene kako slijedi:

1. U okviru poglavlja Prilog 3 – Obrazac za cijenu ponude, tabela 4, tačka 4.12.3 - Čelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem, kom 1(2), u tabeli, na stranici 43/440, mjenja se i sada glasi:
 - tačka 4.12.3.1 - Čelija podužnog sekcionisanja sa zaštitno upravljačkim uređajem i prekidačem; kom 1,
 - tačka 4.12.3.2 - Čelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem i sa zaštitno upravljačkim uređajem; kom 1.
2. U okviru poglavlja Prilog 3 – Obrazac za cijenu ponude, tabela 4, tačka 4.2.3.-Trofazni trolpolni sabirnički rastavljač 36 kV; polovi u paraleli; kom 4., u tabeli, na stranici 42/440, mjenja se i sada glasi:
 - tačka 4.2.3. - Trofazni trolpolni sabirnički rastavljač 36 kV; 2000 A; polovi u paraleli kom 2.
 - tačka 4.2.4 - Trofazni trolpolni sabirnički rastavljač 36 kV; 1250 A; polovi u paraleli kom 2.

II

Ostale tačke tenderske dokumentacije ostaju nepromijenjene.

III

Ova izmjena tenderske dokumentacije dostavlja se Službi za komercijalne poslove radi objave na Portalu javnih nabavki BiH i Službi za informaciono-komunikacione tehnologije Direkciji za rad i održavanje sistema, radi objave na web stranici Kompanije.

Prilozi:

-stranica 42/440 tenderske dokumentacije br. JN-OP-868-6/2024 sa unesenom izmjenom

-stranica 43/440 tenderske dokumentacije br. JN-OP-868-6/2024 sa unesenom izmjenom

Predsjednik Komisije za
JN-OP-868/2024



Ezedin Livnjak



R.b.	TABELA 4 Oprema Opis roba	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena po stavki bez PDV-a ()*	Ukupna cijena po stavki bez PDV-a ()*
	Primarna oprema				
4.1	Prekidači 123 kV				
4.1.1	Trofazni trolpolni SF6 prekidač 123 kV sa jednopolnim pokretanjem	kom	1		
4.1.2	Trofazni trolpolni SF6 prekidač 123 kV sa trolpolnim pokretanjem	kom	2		
4.2	Rastavljači 123 kV				
4.2.1	Trofazni trolpolni sabirnički rastavljač 123 kV; polovi u brazdi	kom	3		
4.2.2	Trofazni trolpolni izlazni rastavljač 123 kV sa NZU; polovi u brazdi	kom	1		
4.2.3	Trofazni trolpolni sabirnički rastavljač 36 kV; 2000 A; polovi u paraleli	kom	2		
4.2.4	Trofazni trolpolni sabirnički rastavljač 36 kV; 1250 A; polovi u paraleli	kom	2		
4.3	Mjerni transformatori 123 kV				
4.3.1	Strujni mjerni transformator 123 kV	kom	3		
4.3.2	Naponski mjerni transformator 123 kV	kom	3		
4.3.3	Ormarić naponskih mjernih transformatora	kom	1		
4.4	Odvodnici prenapona				
4.4.1	Metaloksidni odvodnik prenapona, faza/zemlja, 35 kV	kom	3		
4.4.2	Metaloksidni odvodnik prenapona, faza/zemlja, 10 kV	kom	3		
4.4.3	Metaloksidni odvodnik prenapona, zvjezdište 10 kV-zemlja	kom	1		
4.5.	Potporni izolatori				
4.5.1	Potporni izolator 35 kV	kom	14		
4.6	Vodiči (sukl. sa Glavnim i Izvedbenim projektom)				
4.6.1	AlČe vodič 240/40 mm ² , Ø 21.9 mm	komplet	1		
4.6.2	Cu vodič 50 mm ² , Ø 9 mm	komplet	1		
4.6.3	Pocinčana FeZn traka 25x4 mm	komplet	1		
4.6.4	Plosni bakar E-Cu F30; 50x10 mm	komplet	1		
4.6.5	Plosni bakar E-Cu F30; 80x10 mm	komplet	1		
4.6.6	Cijevni vodič E AlMgSi 0,5; ØV/ØU=100/88 mm; (Prim. veze između aparata u polju)	komplet	1		
4.6.7	Cijevni vodič E AlMgSi 0,5; ØV/ØU=70/60 mm; (Prim. veze i prelaz preko transp.staze)	komplet	1		
4.7	Spojna oprema (u skladu sa Glavnim i Izvedbenim projektom)				
4.7.1	Spojna oprema u postrojenju 110 kV, 35 kV i 10 kV vanjske montaže	komplet	1		
4.8	Energetski kablovi: 36 kV, 24 kV i 1 kV; (u skladu sa Glavnim i Izvedbenim projektom)				
4.8.1	Energetski kabl 20/35 kV - jednožilni; XLPE; Cu; 1x185 mm ²	komplet	1		

Signature



4.8.2	Energetski kabl 12/20 kV - jednožilni; XLPE; Cu; 1x400 mm ²	komplet	1		
4.8.3	Energetski kabl 12/20 kV - jednožilni; XLPE; Cu; 1x50 mm ²	komplet	1		
4.8.4	Energetski kabl 0,6/1 kV - jednožilni; HO7RN-F; 1x300 mm ²	komplet	1		
4.8.5	Energetski kabl 0,6/1 kV - jednožilni; HO7RN-F; 1x150 mm ²	komplet	1		
4.9.	Kablovske završnice 35 kV, 24 kV i 1 kV vanjske i unutrašnje montaže (u skladu sa Glavnim i Izvedbenim projektom)				
4.9.1	Kabl završnica za jednožilni kabl 20/35 kV, 1x185 mm ² za vanjsku montažu	komplet	1		
4.9.2	Kabl završnica za jednožilni kabl 20/35 kV 1x185 mm ² ; za unutrašnju montažu	komplet	1		
4.9.3	Kabl završnica za jednožilni kabl 12/20 kV, 1x400 mm ² ; za vanjsku montažu	komplet	1		
4.9.4	Kabl završnica za jednožilni kabl 12/20 kV 1x400 mm ² ; za unutrašnju montažu	komplet	1		
4.9.5	Kabl završnica za unutrašnju montažu za jednožilni kabl; 12/20kV, 1x50 mm ²	komplet	1		
4.9.6	Kabl završnica za unutrašnju montažu za jednožilni kabl; 0,6/1 kV; 1x300 mm ²	komplet	1		
4.9.7	Kabl završnica za unutrašnju montažu za jednožilni kabl; 0,6/1 kV; 1x150 mm ²	komplet	1		
4.10.	Kabl stopice (u skladu sa Glavnim i Izvedbenim projektom)				
4.10.1	Kabl stopica - cijevna vodonepropusna za bakarni vodič 185 mm ²	komplet	1		
4.10.2	Kabl stopica - cijevna vodonepropusna za bakarni vodič 400 mm ²	komplet	1		
4.10.3	Kabl stopica - cijevna za bakarni vodič 50 mm ²	komplet	1		
4.10.4	Kabl stopica - cijevna za bakarni vodič 1x300 mm ²	komplet	1		
4.10.5	Kabl stopica - cijevna za bakarni vodič 1x150 mm ²	komplet	1		
4.11.	Postrojenje 36 kV za unutarnju montažu				
4.11.1	Transformatorska ćelija	kom	2		
4.11.2	Odvodna ćelija	kom	3		
4.11.3	Mjerna ćelija	kom	1		
4.12.	Postrojenje 12(24) kV za unutarnju mont.				
4.12.1	Transformatorska ćelija	kom	2		
4.12.2	Odvodna ćelija	kom	16		
4.12.3.1	Ćelija podužnog sekcionisanja sa zaštitno upravljačkim uređajem i prekidačem	kom	1		
4.12.3.2	Ćelija podužnog sekcionisanja sa mjernim poljem i sa zaštitno upravljačkim uređajem	kom	1		
4.12.4	Mjerna ćelija	kom	1		
4.12.5	Ćelija za priključenje kućnog transformatora	kom	2		
4.12.6	Spojni most	kom	1		

dhx